



KULBP00SYNK0

Římskokatolická farnost Brniště

IČ: 62237713, se sídlem Nádražní 106, 471 24 Mimoň

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu	
Č. dopr. zásilky:	Ukládací znak
Došlo dne:	25 -06- 2015
Přílohy:	Zpracovatel:
č. j.:	KULK 44933/2015

Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2

Dne 22. 6. 2015

Věc: Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje Podprogramu 7.2 – Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji č. OLP/1379/2015 – žádost o změnu závazných parametrů.

Vzhledem k nedostatku finančních prostředků v roce 2015 na „*Obnovu střešního pláště kostela sv. Mikuláše v Brništi*“ jsme byli nuceni snížit rozpočet z původních 524 702,- Kč na 379 391,- Kč. Díky této skutečnosti se zároveň na tuto akci změnil rozsah závazných parametrů **jak u krytiny z bobrovek, tak i u konstrukcí tesařských z původních 255 m² na 180 m².**

Na základě uvedených skutečností Vás žádáme o schválení této změny ve Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje Podprogramu 7.2 – Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji č. OLP/1379/2015 – **článek I. odst. 3.**

Přílohou této žádosti je nový položkový rozpočet.

S pozdravem a díky


P. Mgr. Václav Horniak, administrátor




KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : kostel sv.Mikuláše Brniště	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Výměna střešního pláště 2015	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	0	
N	PSV celkem	313 546	
	ZRN celkem	313 546	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	313 546	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	313 546	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum : 13.5.2015	Jméno : Datum : Podpis: <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	313 546,00 Kč
DPH	21 % činí :	65 845,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		379 391,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Výměna střešního pláště 2015
Objekt :	kostel sv.Mikuláše Brniště

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
762	Konstrukce tesařské	0	84 854	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	25 741	0	0	0
765	Krytiny tvrdé	0	192 696	0	0	0
783	Nátěry	0	10 255	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	0	313 546	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Výměna střešního pláště 2015
Objekt :	kostel sv.Mikuláše Brniště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
1	762 34-2811.R00	Demonláž laťování střešních, rozteč laťí do 22 cm	m2	180,00	16,40	2 952,00
2	762 34-2202.RT2	Montáž laťování střešních, vzdálenost laťí do 22 cm včetně dodávky řeziva, laťě 3/5 cm	m2	180,00	112,00	20 160,00
3	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prosíředky pro střešiny	m3	4,00	1 115,00	4 460,00
4	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	4,00	1 209,00	4 836,00
5	SPC 2013	Oprava zhlaví krokví	ks	10,00	370,00	3 700,00
6	762 33-0911.R00	Zvedání konstrukcí krovů hmotnosti do 12 t	t	6,00	582,00	3 492,00
7	762 33-1932.R00	Vyřezání částí střešní vazby do 288 cm2, do dl.5 m	m	22,00	138,00	3 036,00
8	762 33-1942.R00	Vyřezání částí střešní vazby do 450 cm2, do dl.5 m	m	20,00	152,50	3 050,00
9	762 33-2932.R00	Doplnění částí střešní vazby z hranolků do 224 cm2	m	22,00	319,00	7 018,00
10	762 33-2934.R00	Doplnění částí střešní vazby z hranolků do 450 cm2	m	22,00	575,00	12 650,00
11	SPCM 2015	Dodání řeziva	m3	3,00	6 500,00	19 500,00
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				84 854,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
12	764 25-2491.R00	Montáž žlabů z Ti Zn podokapních půlkruhových	m	24,00	323,00	7 752,00
13	764 25-2491.R00	Montáž žlabů z Ti Zn podokapních půlkruhových	m	24,00	93,00	2 232,00
14	764 25-2492.R00	Montáž háků z Ti Zn půlkruhových	kus	24,00	38,90	933,60
15	764 25-2493.R00	Montáž rohů žlabů z Ti Zn půlkruhových	kus	4,00	64,50	258,00
16	764 25-9491.R00	Montáž kolíku z Ti Zn kulatého	kus	2,00	226,00	452,00
17	764 26-2430.R00	Střešní okna z Ti Zn, krytina hladká, 60 x 80 cm	kus	1,00	2 330,00	2 330,00
18	764 26-2491.R00	Montáž okna střešního z Ti Zn, krytina hladká	kus	1,00	155,50	155,50
19	764 29-2441.R00	Úžlabí z Ti Zn plechu, rš 500 mm, klínové lésnění	m	5,00	454,50	2 272,50
20	764 29-2491.R00	Montáž úžlabí z Ti Zn	m	5,00	124,50	622,50
21	764 55-4491.R00	Montáž trub Ti Zn odpadních kruhových	m	16,00	350,00	5 600,00
22	764 55-4491.R00	Montáž trub Ti Zn odpadních kruhových	m	16,00	112,00	1 792,00
23	764 55-4493.R00	Montáž kolena Ti Zn kruhového	kus	6,00	125,50	753,00
24	764 55-4495.R00	Montáž manžety ochranné Ti Zn kruhové	kus	6,00	29,30	175,80
25	998 76-4102.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	l	0,30	1 373,00	411,90
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				25 740,80
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
26	765 31-1810.R00	Demonláž krytiny bobrovky na sucho, do sulí	m2	180,00	70,00	12 600,00
27	SPCM 2013	Odvoz sulí včetně uložení na skládku	l	10,00	950,00	9 500,00
28	765 31-1523.R00	Krytina z bobrovek střešních slož., korunová, na sucho	m2	180,00	722,00	129 960,00
29	765 31-1534.RT1	Hřeben bobrovka, hřebenační č.1 nosovými, do malty s použitím suché maltové směsi	m	14,00	603,00	8 442,00
30	765 31-1544.RT1	Nároží bobrovka, hřebenační č.1 nos. do malty s použitím suché maltové směsi	m	16,00	698,00	11 168,00
31	765 31-1583.R00	Bobrovka - přilepení a uchycení tašek	m	38,00	152,00	5 776,00
32	998 76-5102.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	l	10,00	1 125,00	11 250,00
33	SPCM 2013	Pomocný a spojovací materiál celkem	celkem	1,00	4 000,00	4 000,00
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				192 696,00
Díl: 783		Nátěry				
34	783 78-2209.R00	Nátěr lesařských konstrukcí Bochemilem Plus 2x	m2	70,00	146,50	10 255,00
	Celkem za	783 Nátěry				10 255,00